

OGGETTO: Offerta per la sostituzione di bollitore a gas esistente con nuovo sistema composto da caldaia a gas (adibita a solo uso sanitario), bollitore bivalente da litri 1.000 e n° 5 pannelli solari per la sola produzione di ACS da realizzare presso Vs. stabile Piscina di Gattinara (VC).

Facciamo seguito alla Vs. gradita richiesta, di cui Vi ringraziamo, per trasmetterVi, in allegato, la ns. migliore offerta relativa a quanto in oggetto.

Teniamo anzitutto precisare che gli eventuali lavori saranno eseguiti con la massima cura ed a perfetta regola d'arte ed inoltre che tutti i materiali saranno approvvigionati presso primarie case nazionali e comunque presso ditte importatrici con estesa rete di assistenza su tutto il territorio nazionale.

Ciò doverosamente premesso Vi segnaliamo che una nostra opportuna visione dell'opera in oggetto, ci ha consentito la valutazione dei costi dell'opera nei termini e condizioni descritti in appresso.

001 - Ct + Bollitore + Solare

Descrizione	U.M.	Qtà
RIMOZIONE E SMALTIMENTO BOLLITORE E SOLARE	AC	1
MATERIALE VARIO:		
COLLEGAMENTO LINEA GAS ESISTENTE	AC	1
RIFACIMENTO TUBAZIONE SCARICO CONDENSA	NR	1
CANNA FUMARIA A TETTO	AC	1
RACCORDERIA E VALVOLAME	AC	1
TUBAZIONI COLL. IN CT	AC	1
TUBAZIONI SOLARE	AC	1
5362 RID. PRESS. FF Ø1" C/MANOM. 0÷10BAR	NAR	1
556 VASO ESPANSIONE SALDATO 12LT Ø3/4"	NAR	1
568 VASO ESPANS. 50LT Ø1" X IMP. IDROSAN.	NAR	1
6000 LEGIOMIX MISC. ELETTR. DN32 ANTILEG.	NAR	1
GRUPPO CARICO - RUB. RIEMP. C/MAN. 1/2 CALEFFI	NAR	1
MATERIALE VIESSMANN		
VITODENS 100-W 25KW B1HF, TEMP. COST.	NR	1
RACCORDO DI MANDATA CON SFIATO	NR	1
MANOMETRO 0-4 BAR CON VALVOLA INTERC.	NR	1
FILTRO DEFANGATORE MAGN. COMPATTO ¾ M/F	NR	1
SENSORE TEMP BOLLITORE NTC 10K L=3750	NR	1
BOLLITORE SOLAR 1000L CON ISOLAMENTO ABS	NR	1
PACCHETTO VITOSOL 100-FM SV1F 5X n° 5 Pannelli Solari	NR	1
VASO ESPANSIONE SOLARE S 50L, 10BAR	NR	1
TYFOCOR FLUIDO TERMOVETTORE LS 25 LITRI	NR	2
FISSAGGIO COLL. PIANI CON MONTANTE VERT.	NR	1
VITOSOLIC 100 TIPO SD1 (REG. SOLARE)	NR	1
NOLO CAMION CON GRU	AC	1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	AC	1
COMPILAZIONE LIBRETTO IMPIANTO	AC	1
DICHIARAZIONE GAS METANO	AC	1

Totale della sezione 001 - Ct + Bollitore + Solare : € 21.501,04

002 - Oneri di progettazione

Descrizione	U.M.	Qtà
SCHEMA IMPIANTO	AC	1

Totale della sezione 002 - Oneri di progettazione : € 500,00

003 - Collegamenti Elettrici

Descrizione	U.M.	Qtà
MATERIALE VARIO	AC	1

Totale della sezione 003 - Collegamenti Elettrici : € 1.989,10

Riepilogo Totali

001 Ct + Bollitore + Solare	[€ 21.501,04]	€ 21.501,04
002 Oneri di progettazione	[€ 500,00]	€ 500,00
003 Collegamenti Elettrici	[€ 1.989,10]	€ 1.989,10

€ 23.990,14

Totale € 23.990,14

CONDIZIONI PARTICOLARI

Tutte le opere sopra elencate devono considerarsi comprensive di:

- Raccorderia d'occorrenza
- Materiale saldante, vario e di consumo
- Staffaggi
- Mano d'opera
- Trasporti
- Oneri relativi alla sicurezza del cantiere, di cui al D.Lgs. 9.04.2008 n° 81, per quanto di competenza delle imprese appaltatrici
- Collaudi, prove in pressione ed elaborazione delle dichiarazioni di conformità secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Esclusioni: è escluso dalla presente offerta tutto quanto non è stato precedentemente menzionato ed in particolare:

- IVA ed altre tasse di competenza
- Fornitura di acqua ed energia elettrica a servizio del cantiere
- Oneri di progettazione
- Linea acqua fredda da contatore a ingresso abitazione compreso di accessori a corredo
- Opere Edili di ogni tipologia
- Varianti sostanziali alle opere oggetto della presente valutazione, determinate da modifiche apportate in sede di esecuzione
- Tutto quanto non espressamente citato nella presente offerta

N.B.: ogni lavoro non compreso nella presente offerta che venisse eventualmente richiesto, sarà conteggiato in economia o preventivato.

Consegna: da convenirsi in comune accordo

Pagamenti: 20% Acconto lavoro alla firma del contratto e 80% a fine lavoro

Durata del preventivo: giorni 30

Rinnoviamo i ringraziamenti per la gentile richiesta e confidando in un positivo riscontro, con l'occasione porgiamo distinti saluti.



 Galzzi
Impianti s.r.l.
REGIONE LOMBARDA
13010 GUARDASONE (LC)
WWW.GALZZI-IMPIANTI.IT
Alberto Galizzi